

Hot Box 1.0 und 2.0



Made for rapid working

Hot Box 1.0 und 2.0



Die mobile Thermobox sorgt für eine bequeme und schnelle Sanierung der Hausanschlüsse und hilft Ihnen bei der Arbeit wertvolle Zeit zu sparen. Erhältlich in 2 Leistungsstufen.

Standardausstattung:

- Epoxylackierter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- 4-Radfahrwerk mit Vollgummibereifung
- Heizleistung ca. 90 kW
- Wasserdurchlauf: Hotbox 1.0 bis 28 l/min; Hotbox 2.0 bis 42 l/min
- Dieseltank 20 l
- E-Anschluss: 230 Volt 50 Hz
- Länge: 700 mm
- Breite: 570 mm
- Höhe: 800 mm
- Gewicht: 65 kg

pmt GmbH & Co.KG
Am Schomm 9
41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 2166 62194-0
Fax: +49 2166 62194-20

Niederlassung Hamburg
Liebigstr. 40
22113 Hamburg
Tel.: +49 40 736798-40
Fax: +49 40 736798-20

Unser komplettes Angebot für Rohr- und Kanalsanierung finden sie unter: www.no-dig.de